## 機　器　表

| ＮＯ | 機器名称 | 機器仕様 | 台 | 50HZ Φ | 50HZ V | 50HZ KW | 設置場所 | 備　考（参考型番） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＡＣ－７ | 空　調　機 | 型　式　空気熱源ヒートポンプパッケージ型<br>室外機　据置型　１．５ＨＰ<br>能　力　冷房能力　３．６ｋｗ　暖房能力　４．０ｋｗ<br>電　源　送風機　３０+７０ｗ　圧縮機　０．６５ｋｗ<br>寸　法　７９５Ｘ３００Ｘ５９５Ｈ<br>室内機　壁掛け型<br>寸　法　７９５Ｘ２３８Ｘ２９０Ｈ<br>附属品　リモコン　防振ゴムパッド | 2 | 3 | 200 | ０．７５<br>（０．９８）<br>（消費電力） | １Ｆ：産明け室、管理室 | ＳＺＲＡ４０ＢＦＴ<br>（ダイキン工業）<br>冷媒：６．４φｘ１２．７φ<br>屋外直結：１５Ａ、２．０□ |
| ＡＣ－８ | 空　調　機 | 型　式　空気熱源ヒートポンプパッケージ型<br>室外機　据置型　８畳用<br>能　力　冷房能力　２．５ｋｗ　暖房能力　２．８ｋｗ<br>電　源　送風機　３０+５０ｗ　圧縮機　０．７５ｋｗ<br>寸　法　７４０Ｘ２８４Ｘ５５０Ｈ<br>室内機　壁掛け型<br>寸　法　７７０Ｘ２６５Ｘ２９５Ｈ<br>附属品　リモコン　防振ゴムパッド | 5 | 1 | 100 | ０．８３<br>（０．６２）<br>（消費電力） | １Ｆ：保育休憩室<br>１Ｆ：調理休憩室<br>１Ｆ：医務室、相談室<br>１Ｆ：清掃員控室 | Ｓ２５ＷＴＣＸＳ－Ｗ<br>（ダイキン工業）<br>冷媒：６．４φｘ９．５φ<br>屋内コンセント：１５Ａ |
| ＡＣ－９ | 空　調　機 | 型　式　空気熱源ヒートポンプパッケージ型<br>室外機　据置型　５ＨＰ<br>能　力　冷房能力　１２．５ｋｗ　暖房能力　１４．０ｋｗ<br>電　源　送風機　１３０+２１１ｗ　圧縮機　２．４５ｋｗ<br>寸　法　９４０Ｘ３２０Ｘ１０８０Ｈ<br>室内機　厨房用天吊り露出、ＳＵＳ製<br>寸　法　１４００Ｘ６９５Ｘ２９５Ｈ<br>附属品　リモコン　防振ゴムパッド　フレキダクト | 2 | 3 | 200 | ２．８０<br>（５．４４）<br>（消費電力） | １Ｆ：調理室 | ＳＺＲＴ１４０ＢＦ<br>（ダイキン工業）<br>冷媒：９．５φｘ１５．９φ<br>屋外直結：３０Ａ、５．５□ |

（保育園用）

| 港区 | 履歴・特記 | 課長 | 係長 | 担当者 | 製作日 平成　年　月<br>工事番号<br>ファイル名 | 【会社名】 | 総括<br>担当 | 【設計・監理事務所】<br>一級建築士事務所：一般社団法人港区建築設計事務所協会<br>東京都知事登録　第56826号<br>管理建築士：原田　光政<br>一級建築士登録　第57397号 | 総括 加藤　峯男 一級建築士登録 第82737号<br>担当 山本　龍英 一級建築士登録 第203793号 | 工事件名<br>（仮称）港区立神応いきいきプラザ等<br>複合施設整備工事に伴う機械設備工事 | 区分<br>機械設備 | 図面名称<br>空調機器表（２） | SCALE<br>A1：－<br>A3：－ | 図面番号<br>Ｍ－１０６ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|