機　器　表

NO	機器名称	機器仕様	台	50HZ Φ	50HZ V	50HZ KW	備　考	備　考（参考型番）
ＡＣ－１０	空　調　機	型　式　空気熱源ヒートポンプパッケージマルチ型 室外機　据置型　１６ＨＰ 能　力　冷房能力 45.0kw　暖房能力 50.0kw 電　源　送風機 0.67kwx2　圧縮機 11.1kw 寸　法　1750X765X1660H、316kg 附属品　スプリング防振架台 高調波対策用アクティブフィルター 室内機（a）天井カセット４方向型 能　力　冷房能力 16.0kw　暖房能力 18.0kw 寸　法　950X950X298H 室内機（b）天井カセット４方向型 能　力　冷房能力 7.1kw　暖房能力 8.0kw 寸　法　950X950X256H 室内機（c）天井カセット２方向型 能　力　冷房能力 3.6kw　暖房能力 4.0kw 寸　法　1070X700X350H 附属品　リモコン、化粧パネル	1 2 1 2	3 1 1 1	200 200 200 200	12.44 (13.0) (消費電力) 0.11 0.06 0.05	1，２Ｆ：保育室系統 １Ｆ：保育ロビー ２Ｆ：保育ロビー １Ｆ：保育事務室 １Ｆ：保育廊下x2	RXUP450FA FXYFP160MMx2 FXYFP71MMx1 FXYCP36CDx2 （ダイキン工業） 冷媒：12.7φx28.6φ 屋外直結：100A、22□ 冷媒：9.5φx15.9φ 冷媒：9.5φx15.9φ 冷媒：6.4φx12.7φ
ＧＰ－１	空　調　機	（欠　番）						
ＣＲ－１	集中リモコン	型　式　壁付型集中コントローラー 設　定　運転、停止、温度設定、風量設定、 表　示　警報、運転状況、設定温度、設定風量、 点　数　６４グループ、１２８台の個別、グループ 付属品　裏Ｂｏｘ	1	1	100	0.10	１Ｆ：保育事務室	DCS401A1 （ダイキン工業）

（保育園用）

港区

履歴・特記

課長　係長　担当者

製作日　平成　年　月
工事番号
ファイル名

【会社名】

総括
担当

【設計・監理事務所】
一級建築士事務所：一般社団法人港区建築設計事務所協会
東京都知事登録　第56826号
管理建築士：原田　光政
一級建築士登録　第57397号

総括　加藤　峯男　一級建築士登録 第82737号
担当　山本　龍英　一級建築士登録 第203793号

工事件名：（仮称）港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備工事に伴う機械設備工事

区分：機械設備

図面名称：空調機器表（3）

SCALE　A1：－　A3：－

図面番号：Ｍ－１０７