

調 査 業 務 委 託 仕 様 書

- 1 調査範囲 アスベスト分析調査:解体工事対象箇所にて、調査が必要と判断された部分を対象とする。(10検体程度)
- 2 調査作業 **【アスベスト分析調査】**
 - (1) 作業計画書の作成
作業計画書には、次の内容を記載する。
 - ア 調査件名
 - イ 調査目的
 - ウ 建物概要(建物名称及び所在地)
 - エ 調査概要
 - オ 調査機関、調査責任者・担当者、調査に必要な資格及びその他
社内外資格、使用機材、調査方法
 - カ 調査実施予定日、時間、天候条件
 - (2) 材料の試料採取
調査が必要と判断された部分について、試料採取を実施すること。
試料については、分析に必要な量を採取すること。なお試料採取跡については、補修を行い現状復帰すること。配管、配管等保温材、フランジ等パッキンや区画貫通処理材の補修については、テープ等を用いた現状復帰とする。
試料採取するときは、建材粉じんの使用者・利用者への飛散を防止し、採取後はアスベストに対応できる真空掃除機で清掃すること。
 - (3) アスベスト成分分析測定及びアスベスト含有率分析測定
採取した試料については、JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」により定性分析測定及び定量分析測定を行うこと。定性分析については、0.1%の基準にかかわらず、アスベスト含有の有無を確定すること。
 - (4) 調査結果報告書の作成
調査結果報告書には以下の内容を記載する。
 - ア 調査件名
 - イ 調査目的
 - ウ 建物概要
 - エ 調査概要
 - オ 調査機関及び調査責任者
 - カ 調査の実施日、時間、天候条件

- キ 調査範囲
- ク 調査方法
- ケ 調査結果、危険個所の図示等
- コ 不良個所数量集計表
- サ 調査写真
- シ 改良計画の提案
- ス 概算工事費

- 3 提出書類
 - (1) 作業計画書 2部
 - (2) 調査結果報告書 2部
 - (3) その他必要と認められるもの 1式